

工程名称：北京市园林学校植物工厂基础设施改造

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审核人：(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编制单位：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

招标人：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

编制时间： 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：北京市园林学校植物工厂基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	北京市园林学校植物工厂基础设施改造				/
1.1.1	装饰装修工程				/
1.1.2	电气工程				/
1.1.3	给排水工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：北京市园林学校植物工厂基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市园林学校植物工厂基础设施改造单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	011001003001	保温隔热墙面	1、名称：洁净彩钢板隔墙 2、部位：组培室墙体保温 3、材料：机制岩棉夹芯净化彩钢板，厚度50mm 4、功能：具有保温隔热、消音防火等功能。	m2	49.6			
2	011001002001	保温隔热天棚	1、名称：洁净彩钢板吊顶 2、用途：组培室顶面保温； 3、材料：手工单玻镁岩棉净化板，厚度50mm 4、功能：具有保温隔热、消音防火等功能。	m2	19.98			
3	010802004001	钢质防火门	1、名称：成品钢质气密单开门 2、材质：钢板喷塑；带观察窗 3、尺寸：880*2100mm	m2	3.7			
4	01B001	洁净板隔墙开洞	1.名称:洁净板隔墙开洞 2.尺寸:1200*600	工日	1			
5	010807001001	金属窗	1、材料：不锈钢边框，6+9A+6钢化玻璃3C认证； 2、尺寸：1200*600mm；	m2	0.72			
6	011101005001	塑胶地面	1、名称：pvc地板 2、做法：地面整体打磨，4mm厚水泥基自流平地面，2mm厚同质透心pvc地板（上墙100mm）	m2	51.15			
7	911402001001	天棚吊顶拆除	1.拆除要求:天棚拆除轻钢龙骨 石膏板面层 2.场地清理、渣土外运及消纳等工作内容、外运距离30km	m2	51.15			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市园林学校植物工厂基础设施改造单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	030402011001	物联网控制柜	1、封闭柜式结构 2、防护等级：IP20 3、碳钢喷塑 4、国内知名品牌电器元件 5、10寸液晶触摸屏 6、PLC控制模块 7、尺寸：1200*600*400 (mm) 模块： 1、总控执行模块：总体控制植物工厂内全部设备的开启、关闭，具有漏电压、漏电流、过载与短路保护等性能； 2、温湿度控制执行模块：显示、反馈、控制植物工厂内温度、湿度等数据信息； 3、空调机组控制执行模块：显示、反馈、控制空调、新风等系统的开启、关闭、运行等数据信息； 4、植物工厂控制执行模块：显示、反馈、控制植物工厂内T8LED补光灯启闭信息； 5、数据传输控制执行模块：运用云端数据传输方式，包括GPRS、LAN口、wifi，为用户后续联网运行和查看各项数据、设备状态提供可能性。	台	1			
2	030413001001	普通灯具	1、名称：洁净平板灯LED 2、规格：1200*300，48W	套	3			
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A、250V	套	1			
本页小计								

